

Angebots-Nr.	AN-2026-40010
Kommission	Areal Walkeweg, Baufeld B
Angebotsdatum	23.08.2026
Gültig bis	30.10.2026
Referenz	Sandro Guthauser
Verkäufer	Barış Şahin

Offitec Group AG, Ceres Tower - Hohenrainstrasse 24, 4133 Pratteln

Tschantré AG
Birsfelderstrasse 44
4132 MuttENZ
Schweiz

Angebot AN-2026-40010

Vielen Dank für Ihre Anfrage für das Projekt Areal Walkeweg, Baufeld B:

4x Luft/Wasser Wärmepumpe mit dem Kältemittel R290

Leistungen OffiTec Heating & Cooling:

- Aufbau & Lieferung Wärmepumpe inkl. Aussen Steuerschrank.
- Aufbau & Lieferung Control Box (Steuerung innen).
- Lieferung Bordsteinkante (Ablad Bauseits).
- Anmeldung (Vignette) der Wärmepumpe.
- Inbetriebnahme des Systems.
- Inbetriebnahmeprotokoll.
- Instruktion des Systems.

Bauseits:

- Kontakt zu MSR Herstellen, damit Steuerschrank für Kältemaschine definiert werden kann mit OffiTec.
- Ungehinderter Zugang zu und in den Räumlichkeiten.
- Elektrische Anschlüsse aller Kältemaschinen.
- Kältemaschine/Wärmepumpe muss komplett angeschlossen und bereit für die Inbetriebnahme sein - Hydraulik.
- Falls nötig: Maler-, Gipser-, Maurer-, Abdichtungsarbeiten (falls welche anfallen sollten).

Garantie:

- 24 Monate Vollgarantie.
- Garantie Verlängerung auf 5 Jahre möglich, bei Abschluss eines Wartungsvertrages von mind. 5 Jahren.

Lieferzeit:

- Ab technischer Freigabe & Akonto Zahlungseingang 7-9 Wochen.

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB): <https://offitec.ch/agb>

Pos	Beschreibung	Menge	E. Preis	Rabatt	MwSt.	Preis
1	Wärmepumpe Atlas					
1.1	OffiTec ATLAS 150HT L/W-Wärmepumpe R290 ATLAS 150HT Luft/Wasser Wärmepumpe Reversible Luft-Wasser-Wärmepumpe mit 4 invertergeregelten Verdichtern in 4 unabhängigen Kältekreisen, EC-Ventilatoren und integriertem Hydraulikmodul. Natürliches Kältemittel R290 (GWP 3). Auslegungsfall Heizen: Aussenluft +7 °C / Wasser 30/35 °C • Heizleistung: 153.9 kW • Leistungsaufnahme: 37.2 kW • COP: 4.14 Auslegungsfall Kühlen: Aussenluft +35 °C / Wasser 12/7 °C • Kälteleistung: 148.2 kW • Leistungsaufnahme: 41.9 kW • EER: 3.54 Betriebsgrenzen: • Heizen: Aussenluft -20 ... +40 °C, Vorlauf bis 75 °C • Kühlen: Aussenluft -2 ... +53 °C, Wasseraustritt -27 ... +18 °C Hydraulik: • Verdampfer Cu/Al, Verflüssiger Plattentyp • Volumenstrom 25.48 m3/h, Druckverlust 20 kPa • Anschluss DN50 Ein-/Austritt • Luftseite: 4 EC-Ventilatoren, 40'000 m3/h • Elektrisch: 400 V / 3 Ph / 50 Hz, Betriebsstrom 82.4 A • Schall: Lp 54 d54B(A) @ 1 m, Lw 75 dB(A) • Abmessungen: 6360 × 900 × 1590 mm, Gewicht 1938 kg (Betriebsgewicht 132 kg) Alle Leistungsdaten gelten ausschliesslich für die oben genannten Auslegungspunkte. Abweichende Temperaturen, Volumenströme oder Glykolkonzentrationen verändern Leistung und Effizienz. Weitere Daten sowie Teillast- und Betriebsgrenzendigramme finden Sie im Datenblatt / OSP-Geräteauswahlbericht. Verbindlich sind ausschliesslich die nach	4,00 Stk	87.750,00	40%	8.1%	CHF 227.658,60

Pos	Beschreibung	Menge	E. Preis	Rabatt	MwSt.	Preis
	technischer Bereinigung freigegebenen Ausführungsunterlagen.					
1.2	Control Box ATLAS Kaskadensteuerung Control Box ATLAS Kaskadensteuerung für OffiTec ATLAS HT Wärmepumpen Zentrale Steuer- und Überwachungseinheit für Anlagen mit mehreren ATLAS HT Wärmepumpen. Separate SPS mit externem HMI-Display, ausgelegt für Aufstellung ausserhalb des Maschinenraums. Funktionsumfang: • Kaskadensteuerung von bis zu 16 ATLAS HT Wärmepumpen • Automatische Start- und Stoppfunktion der einzelnen Einheiten • Lastverteilung und Priorisierung, betriebsstundenabhängige Folgeumschaltung • Zentrale Störmeldeverarbeitung und Visualisierung • Kontinuierliche Erfassung und Bereitstellung der Betriebsdaten • Anbindung an übergeordnete Systeme (Gebäudeleittechnik / OffiTec Cloud Service) Aufbau: • Separate speicherprogrammierbare Steuerung (SPS) • Externes 10" HMI-Display, ausserhalb des Maschinenraums installierbar • Bedienung und Anlagenüberwachung auch aus der Distanz Weitere technische Daten, Schnittstellenbeschreibung und Anschlusschema entnehmen Sie dem Datenblatt. Verbindlich sind ausschliesslich die nach technischer Bereinigung freigegebenen Ausführungsunterlagen.	4,00 Stk	9.340,00	40%	8.1%	CHF 24.231,70

2 Lieferung & Inbetriebnahme

2.1	Aufwand Inbetriebnahme Wärmepumpe • Servicetechniker Inbetriebnahme A	4,00 Stk	1.390,00		8.1%	CHF 6.010,36
-----	---	-------------	----------	--	------	---------------------

Pos	Beschreibung	Menge	E. Preis	Rabatt	MwSt.	Preis
2.2	Transportpauschale Projekt Transport durch Chauffeure Bordsteinkante	1,00 Stk	2.200,00		8.1%	CHF 2.378,20

3 Meldung ChemRRV

3.1 Anmeldung Wärmepumpen inkl. Vignette

Anmeldung der Anlage bei der Meldestelle
(Kältemittelfüllmenge über 3 kg)

Erfassung und Einreichung der gesetzlich vorgeschriebenen Meldung für stationäre Anlagen mit mehr als 3 kg Kältemittel gemäss ChemRRV Anhang 2.10 Ziffer 5.1. Die Meldung erfolgt elektronisch über die Plattform inklusive Zusammenstellung sämtlicher Anlagedaten (Standort, Inhaberin, Kältemittelart und -menge, Inbetriebnahmedatum). Die vom BAFU ausgestellte Identifikationsnummer wird nach Erhalt sichtbar, leicht lesbar und dauerhaft am Gerät angebracht. Ebenfalls enthalten ist die Erstellung des Wartungshefts gemäss ChemRRV Anhang 2.10 mit Eintrag der Inbetriebnahmedaten. Die Meldung ist innerhalb von drei Monaten nach Inbetriebnahme einzureichen; meldepflichtig bleibt gesetzlich die Inhaberin der Anlage, OffiTec übernimmt die Ausführung in ihrem Auftrag.

Nettobetrag **CHF 240.776,00**

MwSt. 8.1% **CHF 19.502,86**

GESAMT CHF 260.278,86

Zahlungsplan

Die Rechnungsstellung erfolgt gemäss nachstehendem Zahlungsplan.

Rate	Anteil	Betrag
1. Rate	50,00 %	CHF 130.139,43
2. Rate	45,00 %	CHF 117.125,49
3. Rate	5,00 %	CHF 13.013,94
Gesamt	100,00 %	CHF 260.278,86